

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Jaś war.B**

1

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
1	Ławy fundamentowe B-20			10,34	
	Stopy fundamentowe B-20			2,06	
2	Ściany fundamentowe		44,00		
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm				0,00
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24cm				822,80
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38cm				0,00
	monolit betonowy B-20			0,00	
3	Izolacje przeciwwilgociowe				
	folia PE 0,3mm x 3		266,62		
	folia kubełkowa		36,00		
	papa izolacyjna	110,00			
3a	Styropian (fundament)			0,00	
	Styropian ekstrudowany / styrodur			4,10	
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		111,60		
	gazobeton 30cm				0,00
	gazobeton 24cm				0,00
	gazobeton 18cm				0,00
	gazobeton 12cm				0,00
	cegła Porotherm 44cm				0,00
	cegła Porotherm 30cm				0,00
	cegła Porotherm 25cm				0,00
	cegła Porotherm 11,5cm				0,00
	błoczki Ytong 40cm				0,00
	błoczki Ytong 36,5cm				0,00
	błoczki Ytong 30cm				0,00
	cegła Max (288x220x188)	29cm			0,00
	cegła U-220 (250x220x185)	25cm			0,00
	cegła K-3 (250x220x120)	25cm			0,00
	silikaty N24 (250x240x220)	24cm			0,00
	silikaty N18 (250x180x220)	18cm			1 953,00
	Inne:				0,00
					0,00
	5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		36,90	
gazobeton 30cm					0,00
gazobeton 24cm					0,00
gazobeton 18cm					0,00
cegła Porotherm 44cm					0,00
cegła Porotherm 30cm					0,00
cegła Porotherm 25cm					0,00
błoczki Ytong 40cm					0,00
błoczki Ytong 36,5cm					0,00
błoczki Ytong 30cm					0,00
cegła Max (288x220x188)		29cm			0,00
cegła U-220 (250x220x185)		25cm			0,00
cegła K-3 (250x220x120)		25cm			0,00
silikaty N24 (250x240x220)		24cm			0,00
silikaty N18 (250x180x220)		18cm			645,75
Inne:					0,00
					0,00
5a	Nadproże prefabrykowane lub Inne:	mb	0,00		

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Jaś war.B**

2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
6	Ściany działowe			22,70	
				w tym:	
	gazobeton 6cm			0,00	0,00
	gazobeton 12cm			0,00	0,00
	cegła Porotherm 11,5cm			0,00	0,00
	bloczki Ytong 11,5cm			0,00	0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm			0,00	0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm			0,00	0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm			0,00	0,00
	cegła dziurawka 6cm			0,00	0,00
	cegła dziurawka 12cm			0,00	0,00
	cegła pełna 6cm			0,00	0,00
	cegła pełna 12cm			0,00	0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm			22,70	397,25
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm			0,00	0,00
Inne:			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
7	Deska elewacyjna lub okładzina np. Meteor		20,58		
	okładzina z płytek (itp..)		12,96		
8	Kominy				
	cegła pełna				0,00
	cegła klinkierowa				0,00
	wkłady Schiedel		23,80		
	kształtki wentylacyjne				0,00
	kształtki ceramiczne				0,00
	Inne:			0,00	
			0,00		
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			6,46	
10	Zaprawa wapienna tynki			4,78	
11	Wylewki betonowe (podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody) B-20			14,05	
12	Płyta żelbetowa B-20			0,00	
13	Słupy żelbetowe B-20			0,38	
14	Wylewki powierzchniowe				
	podkład fundamentowy B-7,5			5,72	
	szlichta piwnicy B-15			0,00	
	szlichta parteru B-15			5,26	
	szlichta poddasza B-15			3,54	
	nadbeton stropu B-20			5,53	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Jaś war.B**

3

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	Stropy gęstożebrowe				
	belki stropowe o długościach:				
1	2,10 m				3,00
2	2,30 m				8,00
3	2,90 m				12,00
4	3,00 m				7,00
5	3,70 m				8,00
6	4,10 m				11,00
7	0,00 m				0,00
8	0,00 m				0,00
9	0,00 m				0,00
10	0,00 m				0,00
11	0,00 m				0,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
15a	Pustaki stropowe				367,50
15b	Strop monolityczny				
	beton B-20			0,00	
	Zbrojenie płyty fi 8			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 12			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 16			0,00	kg
	(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)			0,00	
16	Zasyпка piaskowa				
	ławy			54,43	
	fundamenty			36,50	
17	Okładziny styropianowe ścian				
	o grubości 8cm			0,00	
	o grubości 10cm			0,00	
	o grubości 12cm			0,00	
	o grubości 15cm			0,00	
	o grubości 20cm			0,00	
	Okładzina z wełny mineralnej 8cm			0,00	
	Okładzina z wełny mineralnej 15cm			20,09	
18	Ocieplenie szlicht				
	piwnica - styropian 10 cm			0,00	
	parter - styropian 15cm			11,28	
	piętro - styropian 5cm			3,54	
	piętro - styropian 5cm			0,00	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Jaś war.B**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokumentacją budowlaną				
a	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 12-16	0,00			
	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 6-8	0,00			
b	stal fi 12-16mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
c	stal fi 10-12mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
d	stal fi 6-8mm	0,00			
e	stal fi 6-8mm	0,00			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		145,88		
19a	Stal zbrojeniowa (wykaz stali) zweryfikować z dokumentacją budowlaną			222,00	kg
				1 032,00	kg
20	Okladziny				
	terakota		43,00		
	glazura		46,00		
	panele podłogowe		0,00		
	podłoga drewniana		103,00		
	gerss - wiata		23,00		
21	Parapety				
	zewnątrzne - twarde PCV	9,90			
	wewnętrzne - konglomerat		2,70		
22	Wełna mineralna 20 cm + 4 cm		128,61		
23	Wełna mineralna 15 cm		0,00		
24	Wełna mineralna 10 cm		36,50		
25	Płyta G-K		252,01		
26	Profile stalowe do płyty G-K	1 071,47			
27	Płyta OSB		0,00		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		147,36		
29	Pokrycie dachowe		152,81		
30	Pokrycie dachowe - wiata		33,26		
31	Folia wiatrowa		202,65		
32	Folia paroizolacyjna		246,73		
33	Błacha na obróbki dachowe (arkusze 200x120 cm)				27,20
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	46,50			79,00
35	Gąsiorzy dachowe				42,24
36	Okna - wg wykazu stolarki		24,84		
36a	Okna dachowe typu Velux				3,00
36b	Luksfery		0,00		
37	Drzwi				
	wewnętrzne				9,00
	zewnątrzne				1,00
	zewnątrzne - ozdobne				0,00
38	Brama garażowa				
	mała				0,00
	duża				0,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	0,00			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm (itp...)	0,00			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				1,00

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Jaś war.B**

5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
INSTALACJE					
Wodno-kanalizacyjne					
42	Przybory:				
	misa wc + spluczka				2,00
	bidet				1,00
	wanna				1,00
	kabina prysznicowa				2,00
	umywalka				3,00
	zlewozmywak				1,00
43	Armatura:				
	bidet				1,00
	wanna				1,00
	prysznic				2,00
	umywalka				3,00
	zlewozmywak				1,00
	kran ogrodowy				1,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	58,00			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	45,60			
Instalacja CO					
46	Grzejniki				7,00
47	Orurowanie (z ogrzew. podł.)	372,75			
48	Rozdzielacze				4,00
49	Kocioł				
	gaz				0,00
	gaz				1,00
	Inne				0,00
Instalacja Gazowa					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				1,00
Instalacja Elektryczna					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	405,00			
53	Punkty elektryczne				81,00
54	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			7,080	
55	Pozycje pozostałe : POMPA CIEPŁA wg oracowania 1kpl				

*Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną
Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu
cywilnego i nie może stanowić podstaw do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt.
Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto.
Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12 %*

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU
Jaś**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
1	Murlata	14 x 14	1040	2
			0	0
2	Krokwie	7 x 20	200	13
			750	29
			870	3
3	Jętki	7 x 20	170	7
			0	0
3	Wymiany	5 x 22	85	8
			0	0
4	Belka stężająca	10 x 10	700	1
			0	0
5	Płatwie	14 x 20	160	1
		14 x 20	180	1
		14 x 24	610	2
		14 x 24	620	1
		14 x 24	1040	2
		0 x 0	0	0
6	Elementy ozdobne	10 x 10	205	4
		10 x 10	150	2
		5 x 22	410	2
		5 x 22	120	2
7	Belka	7 x 20	350	7
	Słupy			
		14 x 14	350	4
		20 x 20	205	4
		0 x 0	0	0
0 x 0	0	0		

Uwaga:
Długości elementów drewnianych podano
w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału
należy zweryfikować z dokumentacją
budowlaną i kierownikiem budowy