

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW "Amanda war. B"**

1

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt	
1	Ławy fundamentowe B-20			16,48		
	Stopy fundamentowe B-20			3,60		
2	Ściany fundamentowe		64,30			
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm				0,00	
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24cm				1 202,41	
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38cm				0,00	
	monolit betonowy B-20			0,18		
3	Izolacje przeciwwilgociowe					
	folia PE 0,3mm x 3		544,64			
	folia kubełkowa		41,16			
	papa izolacyjna	130,00				
3a	Styropian (fundament)			0,00		
	Styropian ekstrudowany / styrodur			5,72		
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		178,30			
	gazobeton 30cm				0,00	
	gazobeton 24cm				0,00	
	gazobeton 18cm				0,00	
	gazobeton 12cm				0,00	
	cegła Porotherm 44cm				0,00	
	cegła Porotherm 30cm				0,00	
	cegła Porotherm 25cm				1 961,30	
	cegła Porotherm 11,5cm				0,00	
	błoczki Ytong 40cm				0,00	
	błoczki Ytong 36,5cm				0,00	
	błoczki Ytong 30cm				0,00	
	cegła Max (288x220x188) 29cm				0,00	
	cegła U-220 (250x220x185) 25cm				0,00	
	cegła K-3 (250x220x120) 25cm				0,00	
	silikaty N24 (250x240x220) 24cm				0,00	
	silikaty N28 (250x180x220) 18cm				0,00	
	Inne:				0,00	
					0,00	
	5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		64,40		
gazobeton 30cm					0,00	
gazobeton 24cm					0,00	
gazobeton 18cm					0,00	
cegła Porotherm 44cm					0,00	
cegła Porotherm 30cm					0,00	
cegła Porotherm 25cm					708,40	
błoczki Ytong 40cm					0,00	
błoczki Ytong 36,5cm					0,00	
błoczki Ytong 30cm					0,00	
cegła Max (288x220x188) 29cm					0,00	
cegła U-220 (250x220x185) 25cm					0,00	
cegła K-3 (250x220x120) 25cm					0,00	
silikaty N24 (250x240x220) 24cm					0,00	
silikaty N28 (250x180x220) 18cm					0,00	
Inne:					0,00	
					0,00	
5a		Nadproże prefabrykowane lub Inne: mb	0,00			

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW "Amanda war. B"**

2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
6	Ściany działowe			102,00	
				w tym:	
	gazobeton 6cm		0,00		0,00
	gazobeton 12cm		0,00		0,00
	cegła Porotherm 11,5cm		102,00		816,00
	błoczki Ytong 11,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm		0,00		0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 6cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 12cm		0,00		0,00
	cegła pełna 6cm		0,00		0,00
	cegła pełna 12cm		0,00		0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm		0,00		0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm		0,00		0,00
Inne:		0,00		0,00	
			0,00		0,00
7	Ściany osłonowe i dekoracyjne 12/6cm		0,00		
	cegła klinkierowa		0,00		
	okładzina z płytek (itp..)		0,00		
8	Kominy				
	cegła pełna				0,00
	cegła klinkierowa				0,00
	wkłady Schiedel	16,40			
	kształtki wentylacyjne				0,00
	kształtki ceramiczne				0,00
	Inne:		0,00		
		0,00			
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			12,27	
10	Zaprawa wapienna tynki			9,60	
11	Wylewki betonowe (podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody) B-20			18,40	
12	Płyta żelbetowa B-20			0,81	
13	Słupy żelbetowe B-20			1,42	
14	Wylewki powierzchniowe				
	podkład fundamentowy B-7,5			6,66	
	szlichta piwnicy B-15			0,00	
	szlichta parteru B-15			9,05	
	szlichta piętra B-15			7,11	
	nadbeton stropu B-20			7,35	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW "Amanda war. B"**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	Stropy gęstożebrowe				
	belki stropowe o długościach:				
1	4,20 m				43,00
2	6,40 m				14,00
3	2,40 m				10,00
4	0,00 m				0,00
5	0,00 m				0,00
6	0,00 m				0,00
7	0,00 m				0,00
8	0,00 m				0,00
9	0,00 m				0,00
10	0,00 m				0,00
11	0,00 m				0,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
15a	Pustaki stropowe				780,50
15b	Strop monolityczny				
	beton B-20			0,00	
	Zbrojenie płyty fi 8			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 12			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 16			0,00	kg
	(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)			0,00	
16	Zasyпка piaskowa				
	ławy			63,40	
	fundamenty			70,00	
17	Okładziny styropianowe ścian				
	o grubości 5cm			0,00	
	o grubości 10cm			0,00	
	o grubości 12cm			0,00	
	o grubości 15cm			0,00	
	o grubości 20cm			0,00	
	Okładzina z wełny mineralnej 18cm			37,24	
	Okładzina z wełny mineralnej 12cm			0,00	
18	Ocieplenie szlicht				
	piwnica - styropian 10 cm			0,00	
	parter - styropian 15cm			17,40	
	piętro - styropian 2cm			0,36	
	piętro - styropian 5cm			7,11	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW "Amanda war. B"**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokumentacją budowlaną				
a	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 12-16	0,00			
	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 6-8	0,00			
b	stal fi 12-16mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
c	stal fi 10-12mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
d	stal fi 6-8mm	0,00			
e	stal fi 6-8mm	0,00			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		276,30		
19a	Stal zbrojeniowa (wykaz stali) zweryfikować z dokumentacją budowlaną			912,00	kg
				2 594,00	kg
20	Okładziny				
	terakota		121,00		
	glazura		0,00		
	panele podłogowe		0,00		
	podłoga drewniana		135,80		
	wykładzina dywanowa		0,00		
21	Parapety				
	zewewnętrzne - twarde PCV	13,20			
	wewnętrzne - konglomerat		3,60		
22	Wełna mineralna 20 + 5 cm		245,48		
23	Wełna mineralna 10/12/14cm		0,00		
24	Wełna mineralna 5/7cm		0,00		
25	Płyta G-K		306,85		
26	Profile stalowe do płyty G-K	1 104,66			
27	Płyta OSB		0,00		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		221,43		
29	Pokrycie dachowe		291,69		
30	Pokrycie dachowe nieocieplane		0,00		
31	Folia wiatrowa		317,68		
32	Folia paroizolacyjna		317,68		
33	Błacha na obróbki dachowe (arkusze 200x120 cm)				25,30
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	99,00			53,00
35	Gąsior dachowy				184,27
36	Okna - wg wykazu stolarki		33,20		
36a	Okna dachowe typu Velux				11,00
36b	Luksfery		0,00		
37	Drzwi				
	wewnętrzne				15,00
	zewewnętrzne				0,00
	zewewnętrzne - ozdobne				1,00
38	Brama garażowa				
	mała				0,00
	duża				1,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	0,00			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm (itp...)	0,00			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				0,00

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW "Amanda war. B"**

5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
INSTALACJE					
Wodno-kanalizacyjne					
42	Przybory:				
	misa wc + spluczka				3,00
	bidet				1,00
	wanna				2,00
	kabina prysznicowa				3,00
	umywalka				5,00
	zlewozmywak				1,00
43	Armatura:				
	bidet				1,00
	wanna				2,00
	prysznic				3,00
	umywalka				5,00
	zlewozmywak				1,00
	kran ogrodowy				2,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	150,00			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	62,40			
Instalacja CO					
46	Grzejniki				20,00
47	Orurowanie (z ogrzew. podł.)	798,00			
48	Rozdzielacze				4,00
49	Kocioł				
	gaz				0,00
	gaz				0,00
	Inne				1,00
Instalacja Gazowa					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				1,00
Instalacja Elektryczna					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	700,00			
53	Punkty elektryczne				138,00
54	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			12,334	
55	Pozycje pozostałe :				

*Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną
Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu
cywilnego i nie może stanowić podstaw do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt.
Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto.
Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12 %*

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
1	Murłaty	14 x 14	1100	1
			775	1
			270	2
			280	2
			285	2
			630	2
			0	0
2	Krokwie	7 x 20	145	4
			170	2
			180	12
			220	4
			230	8
			240	4
			250	8
			260	4
			285	2
			330	10
			360	4
			365	6
			375	4
			430	12
			470	6
			480	6
			465	2
			575	4
			585	1
			665	2
715	1			
790	2			
590	8			
85	20			
	0	0		

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
2a	Krokwie	24 x 14	1080	4
			760	2
			500	4
			0	0
			0	0
			0	0
3	Jętki	20 x 5	500	4
			340	5
			0	0
			0	0
4	Płatwie, krokwie	20 x 14	300	2
			270	2
			260	1
			570	1
			490	4
			0	0
5	Belki stropowe	20 x 5	260	12
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
6	Słupy	0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
7	Profile, zastrzały, płatwie kalenicy	14 x 14	200	4
		14 x 14	160	3
		0 x 0	0	0
		24 x 14	500	2
		14 x 22	480	2
		0 x 0	0	0
0 x 0	0	0		

Uwaga:
Długości elementów drewnianych podano
w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału
należy zweryfikować z dokumentacją
budowlaną i kierownikiem budowy